

Sanierung von zwei Perrondächer Bhf. Roggwil-Wynau

Objekt

Bahnhof Roggwil-Wynau

Zeitraum

01.04.2023 - 30.11.2023

Bauherr

SBB AG

Projektbeschreibung

Es wurden zwei grössere Perrondächer am Bahnhof Roggwil-Wynau saniert. Bei beiden Dächern wurde der Dachaufbau ausgetauscht. Die Dächer wurden mit Flächengerüst und Seitenschutz versehen. Die Sanierung wurde unter laufendem Bahnbetrieb und teilweise mit Totalsperrung durchgeführt. Durch einen effizienten Kraneinsatz, eine gut geplante Logistik und eine ausgewählte Sanierungsmethode konnten beide Dächer wirtschaftlich saniert werden.

Unsere Dienstleistungen

- Gesamtprojektleitung und Planer in den Phasen
- Auflageprojekt PGV
- Ausschreibung, Offertevergleich, Vergabe
- Ausführungsprojekt
- Ausführung
- Inbetriebnahme Abschluss
- Statik- und Tragwerksplanung

Baukosten

Total ca. CHF 1.3 Mio

Referenzperson

Andreas Schwarzer, SBB

Sanierung von zwei Perrondächer Bhf. Roggwil-Wynau

Impressionen

