

WU Schwarzweiher- und Prestenbergtobel

Objekt

Schwarzweiher- und Prestenbergtobel, Mauren

Zeitraum

01.02.2007 - 30.04.2009

Bauherr

Thurbo AG, Kreuzlingen

Projektbeschreibung

- Vorfabrikation der Auflagerbänke und Randborde
- Bestellung und Lieferung der Stahlplatten
- Betonelemente und Stahlplatten mit Abdichtung, Fugenbänder und Gummischrotmatten versehen.
- Widerlagerverbreiterungen erstellen, Widerlager und Flügelmauern sanieren, Trennschnitte erstellen und Elemente zwischenlagern für Nachteinbau
- Verlängerter Nachtintervall von 9h:
- Abbruch der best. 100-jährigen Brücke aus einbetonierten Stahlträgern, inkl. Teilabbruch Widerlager und Flügelmauer
- Versetzen der vorgefertigten Betonteile und Grobbleche mit Schienenkran
- Fugen abkleben, Entwässerungsleitung verlegen, Vorschotterung, Gleisrost einbauen und Gleisarbeiten.

Unsere Dienstleistungen

- Projektierung Auflage- und Bauprojekt
- Ausschreibung
- Ausführung, Inbetriebnahme, Abschluss

Baukosten

Total ca. 970'000 CHF

Referenzperson

M. Höfliger, SBB AG; Zürich

Tel. 051 222 28 77

WU Schwarzweiher- und Prestenbergtobel

Impressionen

